



CITTA' DI LECCE

SETTORE VI

***Lavori Pubblici, Edilizia Popolare, Edilizia Scolastica,
Impiantistica Sportiva, Centro Storico***

Ufficio Centro Storico

INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DEL CANALE DI ACCESSO E
CONFERIMENTO DEL MATERIALE RIMOSSO, AL FINE DI RENDERE
FUNZIONALE L'UTILIZZO DELLA DARSENA DI SAN CATALDO.

ELABORATO: COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ALL. C

DATA
Ottobre 2025

Dirigente del Settore VI

Ing. Giovanni Puce

Responsabile Unico del Procedimento

Arch. Silvio Cillo

Progettisti:

Ing. Giovanni Puce
Geom. Giuseppe Paladini



COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTO URGENTE DI PULIZIA DEL CANALE DI ACCESSO E
CONFERIMENTO DEL MATERIALE RIMOSSO, AL FINE DI RENDERE
FUNZIONALE L'UTILIZZO DELLA DARSENA DI SAN CATALDO.

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LECCE

Lecce, 13/10/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 PUG2025/10 .OM01.015.0 01	Rimozione di materiali asciutti o bagnati, quali sabbia mista ad alghe, in sospensione o stabilizzati, con adeguati mezzi terrestri operanti a terra ed in acqua su passaggi prevent ... porto in prossimità. della spiaggia, con ripresa e scarico alle pubbliche discariche entro un raggio di Km. 5. vedi voce					600,00		
	SOMMANO m³					600,00	16,25	9'750,00
2 PUG2025/10 .OM01.011.0 01	Trasporto a rifiuto con mezzi terrestri dal punto di raccolta di materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni subacquee alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguo ... esso alla discarica da compensarsi a parte. Per ogni mc di scavo misurato in sito di escavazione e per ogni km vedi voce Percorso calcolato 15 Km Vedi voce n° 1 [m³ 600.00] Quantità precedentemente rimossa - mc 466 *(par.ug.=466*15)	15,00 6'990,00				9'000,00 6'990,00		
	SOMMANO m³					15'990,00	1,12	17'908,80
3 PUG2025/01 .E01.067.051	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte ... nato alla D.L. per la contabilizzazione. CER 17 05 06 - fanghi di dragaggio, diversa da quella di cui alla voce 17 05 05 (par.ug.=600+466)*(H/peso=0,373*10)	1'066,00			3,730	3'976,18		
	SOMMANO q					3'976,18	5,00	19'880,90
4 01	Oneri omologa.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	1'500,00	1'500,00
5 PUG2025/01 .E01.073.001	Analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia da scavo e/o rifiuti, compresa l'attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso materiali contenente amianto. per ciascun campione					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	349,50	699,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							49'738,70
	T O T A L E euro							49'738,70
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
		TOTALE
	RIPORTO	
001 002	Riepilogo SUPER CATEGORIE IMPORTO LAVORI A BASE DI GARA COSTI ACCESSORI (ONERI OMOLOGA + ANALISI) Totale SUPER CATEGORIE euro	47'539,70 2'199,00 49'738,70
Lecce, 13/10/2025	Il Tecnico	
	A RIPORTARE	