

SETTORE "VI"

Lavori Pubblici - Edilizia Scolastica e Popolare – Impiantistica Sportiva - Centro Storico

Via Vittorio Emanuele II, 16

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Oggetto: Lavori di riqualificazione impianto sportivo Magno in viale Della Repubblica angolo via Birago

Il tecnico

Dott Vincenzo Carratta

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI					IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A CORPO							
PUG2025/11 .IS02.001.00	Preparazione del piano di posa campo di calcio Rimozione di pavimento in materiale plastico di qualsiasi natura e pezzatura, incollato su sottofondo cementizio o su preesistenti pa mpreso eventuale calo in basso e avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto alla discarica.		42,00	26,000		1′092,00		
	SOMMANO m²					1′092,00	6,50	7′098,00
2 PUG2025/01 .E01.061.001	Trasporto con qualunque mezzo a discarica autorizzata di materiale di risulta di qualunque natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di km 15 gurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a discarica: fino ad una distanza di km 15							
	SOMMANO m³		42,00	26,000	0,025	27,30	19,00	518,70
3 PUG2025/01 .E01.067.007	Conferimento a sito e/o a discarica autorizzata e/o ad impianto di recupero di materiale proveniente dagli scavi privo di scorie e frammenti diversi. Lo smaltimento, previa caratte CER 17 01 06 - miscugli o frazioni separate di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose.		42,00	26,000	0,040	42.70		
	SOMMANO q					43,68	90,00	3′931,20
4 np001	Pulizia e spazzolatura campi non oggetto di sostituzione erbetta sintetica					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	600,00	600,00
5 PUG2025/11 .IS03.009.00	Pavimentazione sportiva "Manto in erba artificiale di colore verde, fibra fibrillata, lubrificata antiabrasiva, estremamente resistente all'usura e con speciale trattamento anti-UV arrotondati, lavata ed essiccata, in opera per stabilizzare il manto su tutta la sua superficie." Altezza fibra 25 mm.		41,50	25,500		1′058,25		
	SOMMANO m²		15,50			1′058,25	26,68	28′234,11
	Parziale LAVORI A CORPO euro							40′382,01
	TOTALE euro							40′382,01
	Data, 20/10/2025							
	Il Tecnico							
	A RIPORTARE							